

**ZDIVO**

-  PO DEMOLICI - 3,15 m<sup>2</sup> prům. v. 2,5 m = 7,8 m<sup>3</sup> (HOTOVÉ, NEZAPOČÍTÁVATI)
-  CHLÉVY (KLENUTÉ) v. 1,9-2,1 m - 4,20 m<sup>2</sup> = 8,5 m<sup>3</sup> cihelné suti
-  HLAVNÍ ZDIVO v. 2,70 m - 12,55 m<sup>2</sup> = 33,89 m<sup>3</sup> cihelné suti
-  GARÁŽ v. 2,10 m - 1,47 m<sup>2</sup> = 3,09 m<sup>3</sup> (cihelné suti)
-  ZŮSTÁVÁ - 8,40 m<sup>2</sup> = cca 25 m<sup>3</sup> (NEZAPOČÍTÁVATI)

**CELKEM K DEMOLICI A ODVOZU - 45,50 m<sup>3</sup>**

**STROPY**

-  BETONOVÁ MAZANINA tl. 90 mm - 95 m<sup>2</sup> = 8,55 m<sup>3</sup> betonové suti
-  TRÁMOVÝ STROP tl. 250 mm - 95 m<sup>2</sup> => dřevo na pozemek
-  BETONOVÝ STROPIKERAMICKÝ tl. 300 mm - 23 m<sup>2</sup> = 6,9 m<sup>3</sup> cihlo-betonové suti
-  KLENUTÉ STROPY - tl. klenby 150 mm - 15 m<sup>2</sup> = 2,25 m<sup>3</sup> - cihelné suti
-  PÍSEK (zásyp) - tl. cca 200 mm - 15 m<sup>2</sup> = 3,00 m<sup>3</sup> písku
-  RÁKOSOVÝ STROP - tl. 200 m - 16 m<sup>2</sup>
-  STROPY JIŽ PO DEMOLICI

**CELKEM K DEMOLICI A ODVOZU - 20,10 m<sup>3</sup>**

**OKNA-DVEŘE-PROSTUPY**

- 2x plastové - PRODEJ
- 1x vstupní dveře - PRODEJ
- 6x dřevěné špaletové okno v různých velikostech - DŘEVO SPÁLENÍ, SKLO KARLOV
- 1x dveře z garáže - DŘEVO SPÁLENÍ
- 1x ocelové vrata do garáže - ODVOZ KARLOV
- 5x interiérové dveře - DŘEVO SPÁLENÍ, SKLO KARLOV

**DŘEVO A DŘEVĚNÉ PRVKY**

- krovy, pozednice, trámy a další prvky stropu a střechy skládat na pozemku na pozdější využití
- méně ceně dřevo, tj. lišty, třísky, odřezky, nahnílé a jinak poškozené spálit na pozemku

**KOVY, KABELY, PLASTY, APOD.**

- trubky, kabely, zásuvky, plasty, okapy, apod. - ODVOZ KARLOV

