

Název				Ks, m, kg, hod
Zaměření ležatého rozvodu tepla, projektová příprava				
Schválení projektové dokumentace dodavatelům tepla				
Vypracování projektové dokumentace instalace TRV				132
<b>Celkem náklad na objekt bez DPH</b>				<b>Celkem náklad na objekt s DPH</b>
<b>Instalace termostatických ventilů dle PD</b>				
Termostatický ventil Honeywell (RESIDEO) 3/8 přímý/rohový				78
Termostatický ventil Honeywell (RESIDEO) 1/2 přímý/rohový				32
Termostatický ventil Honeywell (RESIDEO) 3/4" přímý/rohový				22
Termostatická hlavice Honeywell (RESIDEO) Thera 3				132
Regulátor diferenčního tlaku Honeywell (RESIDEO) Kombi AUTO, DN 20, 5-35 kPa				12
Uzavírací a měřicí ventil Honeywell (RESIDEO) Kombi 2+, DN 20				12
Kulový kohout Giacomini R250D Dn 20				12
Kulový kohout Dn 15 vypouštěcí				24
Instalace termostatického ventilu 3/8" a 1/2"				110
Instalace termostatického ventilu 3/4"				22
Instalace armatury na patu stoupačky				24
Instalace impulsního vedení				12
Instalace termostatické hlavice, kontrola těsnosti systému v místě instalace				132
Napouštění a vypouštění objektu (vchod)				
Hydraulické vyregulování objektu (vchod)				
Drobný montážní materiál a úpravy na stávajícím zařízení (odhad)				
<b>Celkem náklad na objekt bez DPH</b>				
<b>Celkem náklad na objekt s DPH</b>				
<b>Instalace uzavíratelného radiátorového šroubení do zpátečky topného tělesa</b>				
Uzavírací, regulovatelné šroubení s vypouštěním Honeywell (RESIDEO) Verafix-E, 3/8"				79
Uzavírací, regulovatelné šroubení s vypouštěním Honeywell (RESIDEO) Verafix-E, 1/2"				32
Uzavírací, regulovatelné šroubení s vypouštěním Honeywell (RESIDEO) Verafix-E, 3/4"				21
Instalace radiátorového šroubení 3/8" a 1/2"				132
Instalace radiátorového šroubení 3/4"				21
<b>Celkem náklad na objekt bez DPH</b>				
<b>Celkem náklad na objekt s DPH</b>				